



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการ  
สอบราคา ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด  
ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด  
กว้าง 4 เมตร ยาว 254 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,016 ม<sup>2</sup> มีไหล่ทางดิน  
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด  
ราคากลางเป็นเงิน 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านโนนทองหลาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 254 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,016 ม<sup>2</sup> มีไหล่ทางดินข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 485,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
  - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
  2. นางสุญญาณี นรมาตร์ กรรมการ
  3. นางสาวกีฬาทิพย์ กุณอก กรรมการ

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ป.4


ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 254.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,016 ตรม.  
มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด


สถานที่ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ตามแบบ อบต.โนนทองหลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง หมายเลข แบบ  
ประมาณการโดย นายไชยา สุขเสถียร เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้น	1,016.00	ตร.ม.			2.00	2,032.00	2,032.00	
2	งานทรายรองพื้น	50.80	ลบ.ม.	406.54	20,652.23		-	20,652.23	
3	งานคอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	152.40	ลบ.ม.			436.00	66,446.40	66,446.40	
	- ปูนซีเมนต์เปอร์ดแลนค์	51.21	ตัน	2,411.22	123,478.57			123,478.57	
	- ทรายผสมคอนกรีต	91.44	ลบ.ม.	406.54	37,174.01			37,174.01	
	- หินผสมคอนกรีต	166.12	ลบ.ม.	448.00	74,421.76			74,421.76	
4	งานเหล็ก	0.74	ตัน		-	3,300.00	2,442.00	2,442.00	
	- RB 15 มม. (SR 24)	0.47	ตัน	15,476.64	7,274.02		-	7,274.02	
	- DB 12 มม. (SD 40)	0.27	ตัน	15,364.30	4,148.36			4,148.36	
5	โฟม 60*120*1 ซม.( 0.72 ตรม.)	15.88	แผ่น	15.00	238.20		-	238.20	
6	ยางแอสฟัลท์	76.20	ลิตร	25.00	1,905.00		-	1,905.00	
7	งานไม้แบบ	34.75	ลบ.ฟ.		-	133.00	4,621.75	4,621.75	
8	งานไม้แบบ 30%	10.42	ลบ.ฟ.	401.87	4,187.48		-	4,187.48	
9	-น้ำมันทาแบบ		ลิตร						
10	ตะแกรงเหล็ก Ø 3.4 มม 20*20 ซม.	1,016.00	ตร.ม.	25.00	25,400.00	5.00	5,080.00	30,480.00	
11	งานไหล่ทางดิน	38.10	ลบ.ม.		-		-	-	
12	-งานท่อ Ø 0.30 x 100 ซม.		ท่อน		-		-	-	
	-งานท่อ Ø 0.40 x 100 ซม.		ท่อน		-		-	-	
	-งานท่อ Ø 0.80 x 100 ซม.		ท่อน		-		-	-	
13	งานถมดิน 5*20*0.80 เมตร								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							379,501.78	

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างในวงเงินนี้

1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา  
(นายไชยเชษฐ ฝ่องเพิ่ม)

2 ลงชื่อ  หัวหน้าสำนักปลัด  
(นางสุญาณี นรมาตร์)

3

ลงชื่อ  เจ้าพนักงานธุรการ  
(นางสาวกัญญาทิพย์ ฤกษ์)

