บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๓/ **วันที่** ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก) บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมทำบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ตามแบบที่อบต. กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๒,๒๕๖ บาท (หนึ่งแสนสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือระละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย

ระเบียบข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ (วรรคสาม) ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลโดยบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจำดำเนินการจ้าง ตามความในหมวด ๔ งานจ้างแบบหรือแบบควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก) ตามเอกสารร่างขอบข่ายงานตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ เพื่อดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุญาณี นรมาตร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสินฐนันต์ รัตนวิเชียรกร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ประจิตร)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอโปรดพิจารณา
.....
.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางประคอง สมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เสนอโปรดพิจารณา
.....
.....

(ลงชื่อ).....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางพรพรรณ บุญดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ดำเนินการตามเสนอ
.....
.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- อนุมัติ
.....
.....

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายสละ เสี้ยงวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
- 8 มิ.ค. 2567

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ ๔
(จากบ้านนางธัญญาลักษณ์สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก)

.....

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุนค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์ สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก)

๒. วันถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีท่อระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพมีดินและน้ำเสียไหลลาดถนนทำ ให้ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง มีความประสงค์ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์ สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก)

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๓.๑ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ

๓.๓ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่าวงเงิน .-(บาท) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

๓.๔ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายชื่อที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดการจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖ ผู้ที่จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองอย่างสำเนาถูกต้อง

๓.๘ คู่สัญญาจะต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแสดงละเอียดของงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามกำหนด

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์ สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก)

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางกำหนด) กรณีที่แบบแปลนขัดแย้งกันหรือมิได้ระบุให้เป็นดุลพินิจของผู้ควบคุมงานผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยโดยไม่มีเงื่อนไข

- การดำเนินการของผู้รับจ้างหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น

๕. กำหนดเวลาการส่งมอบงาน

กำหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก) บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมทำบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ตามแบบที่อบต. กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๒.๒๕๖ บาท (หนึ่งแสนสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๕๒ ลำดับที่ ๑๑๑

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

เงื่อนไขการชำระเงินจ่ายชำระเงินเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๙. อัตราค่าปรับ

งานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาจ้าง

๑๐.กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันไว้ในจณะทำสัญญาและจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่รับมอบงานจ้าง

คณะกรรมการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสุญาณี นรมาตร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสินฐนันต์ รัตนวิเชียรกร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ประจิตร)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๓/ **วันที่** ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก) บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมทำบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ตามแบบที่อบต. กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๒,๒๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือระละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย

ระเบียบข้อกฎหมาย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมกำหนดราคากลาง ค่าวัสดุ โดยมีมติใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาอ้างอิงระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมามาถึงสถานที่ก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานอาคาร ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ ๓๐.๒๑-๓๐.๙๙ บาทต่อลิตร และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับลดราคาได้ (ค่า K) ซึ่งได้ดำเนินการตามประกาศคณธกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหนังสือที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องการปรับปรุงบัญชีค่าแรงดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (จากบ้านนางธัญญาลักษณ์สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมทำบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง กำหนด

ราคากลาง ๘๔,๔๔๘.๓๗ บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

สูตรค่า K หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัยหอประชุม อัฒจันทร์ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

ใช้สูตร K=๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So

เอกสารรายงานการประชุมและสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุญาณี นรมาตร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสินธุนันต์ รัตนวิเชียรกร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภานุวัฒน์ ประจิตร)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางประคอง สมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

(ลงชื่อ).....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางพรพรรณ บุญตี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

../ความเห็นของปลัด.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....ตรวจแล้ว.....

.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(✓) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสละ เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

- 8 มี.ค. 2567

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล ไนนทองหลาง **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง

ประเภทราคางานโครงการร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 193.00 เมตร พร้อมทำบ่อพักน้ำลงใต้ดิน

ตามแบบที่ อบต. กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล ไนนทองหลาง

ตามแบบ **อบต ไนนทองหลาง**

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ไนนทองหลาง

แบบเลขที่ **3/2567**

ประมาณการเมื่อ มกราคม 2567 **ประมาณราคาตามแบบ** ปรุ 5 จำนวน 1 แผ่น

ที่	รายการ	กำวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	64,508.72	1.3091	84,448.37	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			84,448.37	
	ติดเป็นเงินงบประมาณเพียง			84,448.37	
แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์					

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางสุญาณี นิรมาตร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสินฐนันต์ รัตนวิเชียรกร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ประจิตร)

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ปร.4

ประเภทราคางานโครงการร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 193.00 เมตร พร้อมทำบ่อพักน้ำลงใต้ดิน

ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ หมู่ 4 ต.โนนทองหลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

ตามแบบ อบต โนนทองหลาง

ประมาณการโดย นายภานุวัฒน์ ประจิตร

ประมาณการเมื่อ มกราคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
	1. งานร่องระบายน้ำกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 193.00 ม.								
1.1	งานขุดดิน	52.20	ลบม.			142.00	7,412.40	7,412.40	
1.2	หินใหญ่ 15-30 ซม.	34.80	ลบม.	669.61	23,302.43	140.00	4,872.00	28,174.43	
1.3	หิน3/4"-2"	17.40	ลบม.	578.61	10,067.81	120.00	2,088.00	12,155.81	
1.4	ตะแกรง/ตาข่าย	96.50	ตร.ม.	27.56	2,659.54	5.00	482.50	3,142.04	สีบ
	2. งานบ่อพักน้ำลงใต้ดิน 19 บ่อ						-		
2.1	งานขุดดิน	11.40	ลบม.			142.00	1,618.80	1,618.80	
2.2	หินใหญ่ 15-30 ซม.	9.50	ลบม.	669.61	6,361.30		-	6,361.30	
2.3	หิน3/4"-2"	1.90	ลบม.	578.61	1,099.36		-	1,099.36	
2.4	ท่อขนาด Ø 2" 8.5	9.00	ท่อน	191.59	1,724.31		-	1,724.31	
2.5	สามทาง 2"	19.00	ตัว	41.12	781.28		-	781.28	
2.6	น้ำยาประสาน 250 g	2	กระป๋อง	128.00	256.00		-	256.00	
2.7	เรือดนนคอนกรีต	4.00	ตร.ม.			70.00	280.00	280.00	
2.8	เหล็กตะแกรงลวดเมท @0.10x0.30 x4 มม.	4.00	ตร.ม.	31.89	127.56	5.00	20.00	147.56	สีบ
2.9	คอนกรีต 1:2:4	0.60	ลบม.	1,902.95	1,141.77	327.00	196.20	1,337.97	
2.10	ทรายหยาบ	0.03	ลบม.	470.00	14.10	112.00	3.36	17.46	
								64,508.72	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							64,508.72	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสุญาณี นรมาตร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสินฐนันท์ รัตรวิเชียรกร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภานุวัสน์ ประจิตร)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สพฐ. เดือน ธันวาคม 2566